

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphalt Concrete)

วันที่ 3 ธ.ค.2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนางเจริญรัตน์ ลอยเจริญ หมู่ 13 ตำบลวังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ระยะทางดำเนินการ 0.590 กม. กว้าง 5.00 เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง(บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
1	<u>งานปรับปรุงโครงสร้างทาง</u>										
	1.1 หินคลุกพื้นทางบดอัดแน่น	885.00	ลบ.ม.	420.56	84.99	505.55	447,411.75	1.3624	688.76	609,553.77	หนา 0.20 ซม.
	1.2 งานปรับแก้ผิวพื้นทางเดิม	2,950.00	ตร.ม.	-	10.63	10.63	31,358.50	1.3624	14.48	42,722.82	
2	<u>งานผิวทาง</u>										
	2.1 Prime Coat บนผิวทาง	2,950.00	ตร.ม.	21.09	6.89	27.98	82,541.00	1.3624	38.12	112,453.86	
	2.2 Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	2,950.00	ตร.ม.	205.53	14.52	220.05	649,147.50	1.3624	299.80	884,398.55	หนา 0.05 ซม.
3	<u>งานตีเส้นจราจร</u>										
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก(สีขาว-สีเหลือง)	132.00	ตร.ม.	-	-	290.00	38,280.00	1.3624	395.10	52,152.67	
	3.2 Rumble Strips	30.00	ตร.ม.	-	-	410.00	12,300.00	1.3624	558.58	16,757.52	
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>						1,261,038.75			1,718,039.19	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายศุภชัย ลาวทอง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายชาคริต ฉายาวัดมณา)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวศิณิชา ทองดอนแอ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้