




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ที่ ว.ค.บ. 23/2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2564

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยบ้านนายพนมไพร ลีสอน หมู่ที่

12 บ้านข้างสามเคียร ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

1.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ที่ 180/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยบ้านนายพนมไพร ลีสอน หมู่ที่ 12 บ้านข้างสามเคียร ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยบ้านนายพนมไพร ลีสอน หมู่ที่ 12 บ้านข้างสามเคียร ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน 548,000.- บาท (-ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายซึ่งเสนอมาพร้อมนี้

3.ระเบียบ/ข้อกฎหมาย


ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

4.ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายศุภชัย ลาวทอง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายชาคริต ฉายาวัดหนา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(นางสาวศิณิชา อมรพัฒนธาดา)

(นางณัชชา แป้นแก้วผา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



-ความเห็นปลัด อบต.

.....


(นายพรสุวรรณ สุนทรสารทูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

-ความเห็น/คำสั่ง นายกฯ

.....


(นายสมพร ภักดิ์จันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายพนมไพร ลีสอน หมู่ที่ 12 บ้านช้างสามเคียร
สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายพนมไพร ลีสอน หมู่ที่ 12 บ้านช้างสามเคียร ตำบลวังน้ำเขียว
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

กำหนดราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 6 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานทาง	412,696	1.3607	561,555	Factor F	
					-เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้	5%ต่อปี
					-เงินประกันผลงาน	0%
					-พื้นที่ปกติ	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			561,555		
	คิดเป็นเงินตามงบประมาณ			548,000		
		(ตัวอักษร)	(ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ขนาดพื้นที่บริเวณ โดยประมาณ 630.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 869.84 บาท / ตารางเมตร

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ราคาค่าน้ำมันดีเซล 29.49 บาท/ลิตร

ราคาค่าวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครปฐม และส่วนกลางกรุงเทพฯ เดือน มิถุนายน 2564


หมายเหตุ เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคาได้กำหนดราคากลางโครงการได้เป็นจำนวนเงิน 561,555 บาท แต่ด้วยงบประมาณที่ตั้งไว้มีเพียง 548,000 บาท คณะกรรมการกำหนดราคาจึงกำหนดราคากลางเป็น จำนวนเงิน 548,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายศุภชัย ลาวทอง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ


(นายชาคริต ฉายาวัฒนา)

นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการ

ลงชื่อ


(นางสาวศิณิชา อมรพัฒนาธาดา)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

กรรมการ

รายละเอียดการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายพนมไพร ลิสอน หมู่ที่ 12 บ้านข้างสามเคียว

วันที่ 6 ส.ค.2564

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายพนมไพร ลิสอน หมู่ที่ 12 บ้านข้างสามเคียว ตำบลวังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล.ระยะทางที่ดำเนินการยาว 180 เมตร กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.วังน้ำเขียว

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง(บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 หินคลุกพื้นทางบดอัดแน่น	94.50	ลบ.ม.	630.84	86.55	717.39	67,793.36	1.3607	976.15	92,246.42	หนา 0.15 ม.
	1.2 งานซุดหรือคั่นทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	630.00	ตร.ม.	-	14.03	14.03	8,838.90	1.3607	19.09	12,027.09	
	1.3 ทราดยาบรองพื้น	31.50	ลบ.ม.	420.56	99.00	519.56	16,366.14	1.3607	706.97	22,269.41	หนา 0.05 ซม.
2	งานผิวทาง										
	2.1เหล็กเสริมพื้น Wire Mesh ศก. 4 มม.@ 0.15 ม	630.00	ตร.ม.	41.00	5.00	46.00	28,980.00	1.3607	62.59	39,433.09	
	2.2 เหล็ก Dowel Bars SD 40 ศก. 16 มม.	0.19	ตัน	23,689.72	-	23,689.72	4,448.50	1.3607	32,234.60	6,053.08	
	2.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประดัย 240 ksc.	94.50	ลบ.ม.	2,252.34	306.00	2,558.34	241,763.13	1.3607	3,481.13	328,967.09	
	รูปลูกบาศก์										
	2.4 หินคลุกไหล่ทาง	13.50	ลบ.ม.	420.56	-	420.56	5,677.56	1.3607	572.26	7,725.46	ข้างละ 25 ซม.
3	งานตีเส้นจราจร										
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก(สีขาว-สีเหลือง)	36.00	ตร.ม.	280.63	-	280.63	10,102.68	1.3607	381.85	13,746.72	
	3.2 Rumble Strips	11.60	ตร.ม.	407.38	-	407.38	4,725.61	1.3607	554.32	6,430.13	
4	งานจราจร										
	4.1 สัญญาณไฟกระพริบ	1.00	ชุด	6,000	-	6,000	6,000.00	1.3607	8,164.20	8,164.20	
	4.2 ป้ายจราจรพร้อมติดตั้ง	4.00	ป้าย	4,500	-	4,500	18,000.00	1.3607	6,123.15	24,492.60	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						412,695.88			561,555.3	

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภชัย ลาวทอง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาคริต ฉายาวัดมณา)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศินิษา อมรพัฒน์นาราดา)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้