



# บันทึกข้อความ

กองคลัง  
146/2564  
วันที่ 23 ธ.ค. 64

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ที่ 146/2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2564

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบบคลองท่าสาร - บางปลา เข้ม

ซอยดาบยอด หมู่ที่ 9 บ้านหัวซุกปลา ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

## 1. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ที่ 180/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบบคลองท่าสาร - บางปลา เข้มซอยดาบยอด หมู่ที่ 9 บ้านหัวซุกปลา ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

## 2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบบคลองท่าสาร - บางปลา เข้มซอยดาบยอด หมู่ที่ 9 บ้านหัวซุกปลา ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน 823,000.- บาท (-แปดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายซึ่งเสนอมาพร้อมนี้


## 3. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560


## 4. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายศุภชัย ลาวทอง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายชาคริต ฉายาวัฒนา)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวศินีชา อมรพัฒนธาดา)

  
(นางณัชชา แป้นแก้วผา)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
16 ธ.ค. 64

-ความเห็นปลัด อบต.

.....  
  
(นายพรสุวรรณ สุนทรสารทูล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

-ความเห็น/คำสั่ง นายกฯ

.....  
  
(นายสมพร ภักตร์จันทร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองท่าสาร-บางปลาเชื่อมซอยตาดบยอด หมู่ที่ 9 บ้านหัวซุกปลา  
 สถานที่ก่อสร้าง สายเลียบบคลองท่าสาร-บางปลาเชื่อมซอยตาดบยอด หมู่ที่ 9 บ้านหัวซุกปลา ตำบลวังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  
 กำหนดราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น  
 กำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 6 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	619,118	1.3607	842,433.46	Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%ต่อปี -เงินประกันผลงาน 0% -พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			842,433.46	
	คิดเป็นเงินตามงบประมาณ			823,000.00	
( ตัวอักษร ) ( แปลงสองหมื่นสามพันบาทถ้วน )					

ขนาดพื้นที่บริเวณ โดยประมาณ 990.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 831.31 บาท / ตารางเมตร

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ราคาใช้น้ำมันดีเซล 29.49 บาท/ลิตร

ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครปฐม และส่วนกลางกรุงเทพฯ เดือน มิถุนายน 2564

หมายเหตุ เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคาได้กำหนดราคากลางโครงการได้เป็นจำนวนเงิน 842,433.46 บาท แต่ด้วยงบประมาณที่ตั้งไว้มีเพียง 823,000 บาท คณะกรรมการกำหนดราคาจึงกำหนดราคากลางเป็น จำนวนเงิน 823,000 บาท (แปลงสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายศุภชัย ลาวทอง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชาคริต ฉายาวัดนา)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวศินิษา อมรพัฒนาธาดา)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

รายละเอียดการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองท่าสาร-บางปลา เชื่อมซอยดาบยอด หมู่ที่ 9 บ้านหัวซุกปลา

วันที่ 6 ส.ค.25

สถานที่ก่อสร้าง สายเลียบบคลองท่าสาร-บางปลา เชื่อมซอยดาบยอด หมู่ที่ 9 บ้านหัวซุกปลาตำบลวังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล.ระยะทางที่ดำเนินการยาว 165 เมตร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.วังน้ำเขียว

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน	Factor	ราคากลาง(บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			(บาท)	F	
1	<b>งานปรับปรุงโครงสร้างทาง</b>										
	1.1 หินคลุกพื้นทางบดอัดแน่น	148.50	ลบ.ม.	630.84	86.56	717.40	106,533.90	1.3607	976.17	144,960.68	หนา 0.15 ม.
	1.2 งานซุดหรือคันทงเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	990.00	ตร.ม.	-	14.03	14.03	13,889.70	1.3607	19.09	18,899.71	
	1.3 ทราดยาบรองพื้น	49.50	ลบ.ม.	420.56	99.00	519.56	25,718.22	1.3607	706.97	34,994.78	หนา 0.05 ซม.
2	<b>งานผิวทาง</b>										
	2.1เหล็กเสริมพื้น Wire Mesh ศก. 4 มม.@ 0.15 ม	990.00	ตร.ม.	41.00	5.00	46.00	45,540.00	1.3607	62.59	61,966.28	
	2.2 เหล็ก Dowel Bars SD 40 ศก. 16 มม.	0.16	ตัน	23,689.72	-	23,689.72	3,813.00	1.3607	32,234.60	5,188.35	
	2.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดระดับ 240 ksc. รูปลูกบาศก์	148.50	ลบ.ม.	2,252.34	306.00	2,558.34	379,913.49	1.3607	3,481.13	516,948.29	
	2.4 หินคลุกไหล่ทาง	24.75	ลบ.ม.	420.56	-	420.56	10,408.86	1.3607	572.26	14,163.34	ข้างละ 50 ซม.
3	<b>งานตีเส้นจราจร</b>										
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก(สีขาว-สีเหลือง)	34.37	ตร.ม.	280.63	-	280.63	9,645.25	1.3607	381.85	13,124.30	
	3.2 Rumble Strips	10.20	ตร.ม.	407.38	-	407.38	4,155.28	1.3607	554.32	5,654.08	
4	<b>งานจราจร</b>										
	4.1 สัญญาณไฟกระพริบ	1.00	ชุด	6,000	-	6,000	6,000.00	1.3607	8,164.20	8,164.20	
	4.2 ป้ายจราจรพร้อมติดตั้ง	3.00	ป้าย	4,500	-	4,500	13,500.00	1.3607	6,123.15	18,369.45	
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>						<u>619,117.70</u>			<u>842,433.46</u>	

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภชัย ลาวทอง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาคริต ฉายาวัดมณา)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศิณิชา อมรพัฒน์ธาดา)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้